Laanboomverjonging 2026-2027

Middelweg Deventer

gemeente Deventer









Zevenbergenstraat
Driebergenstraat
Middelweg
Middelweg
Middelweg
Middelweg
Middelweg

Tp
Rp
As
Ul
Wipwap
Schommel
Speeltuintje
Picknickbank
Duikelrek
Draaitoestel
Glijklimtoestel

LEGENDA

- Projectgrens
- Bestaand grasveld
- Bestaande boom
- Nieuwe bomen - totaal 11st. mt. 20-25 - hoogstam

  Soorten:
  As= Acer saccharinum - 3st.
  Rp= Robinia pseudoacacia - 3st.
  Tp= Tilia platyphyllos - 3st.
  Ul= Ulmus laevis - 8st.
- Toekomstige kroonprojectie o.b.v. 40 jaar omloop
- Aanbrengen bosplantsoen - totaal 1063m2 Gemengd aanplanten in groepen van 3 tot 7 stuks per m2 - mt. 80/100 WLG

  Soorten:
  20% Acer campestre
  10% Corylus avellana
  10% Crataegus monogyna
  10% Euonymus europaeus
  20% Prunus avium
  10% Prunus spinosa
  20% Viburnum opulus

0 2.5 5.0 7.5 10m
schaal 1:250

P10822 18-11-2026

INCITE PROJECTS

ONDERDEEL VAN DAGNL. DE ADVIESGROEP NEDERLAND